

RÉSZLETES AJÁNLATI KIÍRÁS

A víz- és csatornahálózat karbantartási, illetve tervszerű beavatkozási munkái során felbontott utak, járdák, térburkolatok helyreállítási munkáinak kivitelezése Szeged és Algyő közigazgatási területén

Szeged, 2025. május

Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.



6-07

1., Az ajánlatkérő

neve: Szegedi Vízmű Zrt.
címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
levélcíme: 6720 Szeged, Pf.: 104.
telefon: 62/558-855
email: vizmu@szegedivizmu.hu

2., A szerződés típusa, amire az ajánlat készül: Vállalkozási keretszerződés

3., A keretszerződés meghatározása, amire az ajánlat vonatkozik:

A Szegedi Vízmű Zrt. működési területén (Szeged és Algyő közigazgatási területén) a közművek üzemeltetéséhez kapcsolódó aszfaltozási munkák biztosítása a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 1/ 2005. (II.2.) Kgy. rendelet alapján. A hibajavításból eredő út, járda helyreállítási munkák elvégzését Algyő Önkormányzata helyi rendelettel nem szabályozza. A bekötés létesítésekor a teljes nyomvonalat az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani.

4., A részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasság minősítési szempontjai:

Részvételre jelentkező rendelkezzen:

- a feladat elvégzéséhez szükséges technikai eszközök fölötti tulajdoni, használati joggal
- 24 órás elérhetőség
- szegedi vagy algyői székhelyű legyen, vagy rendelkezzen bejegyzett szegedi vagy algyői telephellyel

5. A Műszaki tartalom:

A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő igénybejelentése alapján a pályázat tárgyát képező burkolat helyreállítási munkák kivitelezéséhez szükséges kapacitást ezen szerződésben foglaltak szerint:

2025. június 01. – 2026. május 31.-ig

folyamatosan biztosítja és a munkákat elvégzi.

A rendelkezésre álló keretösszeg **70.000.000,- Ft + Áfa**
azaz Hetvenmillió forint + Áfa

Hibajavításból eredő út, járda helyreállítási munkák elvégzéséről a Megrendelő e-mail útján értesíti Vállalkozót, ezt követően az írásbeli megrendelés, a következő hét első napjaiban a megrendelő lapon, és annak mellékletét képező „Aszfaltozási elszámolási lapon” történik. A Vállalkozó az emailen érkező megrendeléstől számított 5 munkanapon belül végzi el az aszfaltozási munkákat az alábbi korlátozásokkal (a napok száma az e-mailes megrendelés napjától számít):

A téli időszakra 2025.12.01.- 2026.03.31. közötti időszakban az aszfalttal történő helyreállítást 10 munkanap alatt végzi el a Vállalkozó. Amennyiben az adott időszakban a hengerelt aszfalt alkalmazása nem lehetséges, a Megrendelő az úttest burkolatának ideiglenes

helyreállítását fóliás betonnal végzi el, a végleges – hengerelt aszfaltburkolattal történő – helyreállítás megvalósításáig.

Ha az átlagos napi középhőmérséklet nem éri el $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot akkor ezek a napok nem számítanak be a teljesítés idejébe. Ebben az esetben a Vállalkozó feladata a munkaterületre a bontási engedély megkérése, valamint a forgalom terelés és a munkaterület korlátozása az aszfaltozás idejére. A járdák helyreállítása a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelete szerinti minőségű aszfaltozással történjen, ha az átlag napi középhőmérséklet nem éri el a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot. A rendelet letölthető az alábbi linkről: <https://or.njt.hu/eli/v01/735627/r/2003/66> Az aszfaltburkolatú járdáknál azonban a 4 m^2 -nél nagyobb felületek esetén AC8 minőségű hengerelt aszfaltból történő helyreállítás is elfogadott.

A nyári időszakra a felbontott útfelületek helyreállítása közút esetében hengerelt aszfaltból, míg a járda esetében a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2003. (XII. 23.) Kgy. rendelete szerinti minőségű aszfaltozással történjen. A rendelet letölthető az alábbi linkről: <https://or.njt.hu/eli/v01/735627/r/2003/66> Az aszfaltburkolatú járdáknál azonban a 4 m^2 -nél nagyobb felületek esetén AC8 minőségű hengerelt aszfaltból történő helyreállítás is elfogadott.

A hibajavításból eredő út, járda helyreállítási munkák elvégzését Algyő Önkormányzata helyi rendelettel nem szabályozza. Általános előírásként, melyhez az Önkormányzat minden közterületi munkavégzés során ragaszkodik, hogy a felbontott közterületet legalább az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, illetve „A véglegesen helyreállított közterület minőségét szavatolni kell, a helyreállítást annyiszor kell megismételni, ahányszor a pályaszerkezeten, zöldsávban, stb. minőségi romlás /süllyedés, repedés, stb./ tapasztalható.”

Az általános szabály, hogy a rétegrendet minimum az eredetileg megépített rétegrend szerint, lépcsőzetesen kell helyreállítani.

A szerződő felek megállapodnak, hogy a munkaterületek kivitelezésre alkalmassá tételéről a Megrendelő gondoskodik.

Megrendelő kivitelezési tervdokumentációt nem szolgáltat, ezért a megrendelőben az alábbiakat tartozik közölni:

- az elvégzendő munkák nemenkénti becsült mennyiségét;
- a műszaki megoldásokra és a burkolat szerkezetekre vonatkozó igényt;
- a munkaterület átadás időpontját;
- a kért teljesítési határidőt;
- a Megrendelő kapcsolattartójának nevét, telefonszámát és e-mail címét.

A Megrendelő a hibaelhárítás előtti, illetve soron kívüli bontások esetén a vonatkozó rendeletnek megfelelően jár el. A Megrendelő csak az általa felbontott útburkolatot, illetve annak két oldalán 20-20 cm átlapolással, valamint a közterület kezelő bontási engedélyében meghatározott feltételek szerint történő útburkolat helyreállítását fizeti ki.

Azoknál a munkatételeknél, amelyeknél az ágazati szabvány minőségi osztályozástól függő követelményeket határoz meg, szerződő felek I. o. minőség teljesítésében állapodnak meg. Ennek megfelelően Vállalkozó csak az általa beépített anyag minőségéért és bedolgozásáért vállal szavatosságot az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

Vállalkozó az elvégzett munkát Megrendelőnek készre jelenti és egyidejűleg a munka átadás időpontját is meghatározza.

A munkák elszámolása a ténylegesen elvégzett, a felmérési lapon tételesen rögzített mennyiségek és a szerződés mellékletét képező árjegyzék alapján összeállított számlával és a helyszínről készített fényképfelvétellel történik, az „Aszfaltozási elszámolási lap” szerint.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megbízottja köteles a Vállalkozó által készített felmérési lapot a munka teljesítését követően 5 napon belül ellenőrizni, ellenjegyzésével ellátni és annak alapján a munkát átvenni. A felmérési lapon való igazolás egyben a munka átvételét is jelenti.

Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatot, mint késedelmi kamatot köteles megfizetni.

Külön kerül leszámlázásra az ivóvíz- és a csatornahálózaton, a tervszerű kivitelezési munkák utáni nyomvonal helyreállítás.

A szerződő felek megállapodnak, hogy ha a teljesítés az előzőek szerint meghatározott határidőn belül nem történik meg, a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni

- késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díjnak napi 5,0 %-a, de legfeljebb a teljes vállalkozási díj 30 %-a.
- Megrendelő hibás teljesítést nem fogad el.

A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt követő első nap.

Az út és gyalogjárda bontásából kikerülő aszfalt elhelyezése kizárólag a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyen történhet.

Az építésből, bontásból, esetlegesen kikerülő hulladék elhelyezése, tárolása és ártalmatlanítása kizárólag engedéllyel rendelkező lerakóhelyen történhet.

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Norbo-Ép Kft. között létrejött vállalkozási szerződés alapján 2023. évben a közterületről esetlegesen kikerülő mart aszfaltot előzetes egyeztetés után a BCST Kft. telephelyére kell beszállítani. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35. sz.)
Kapcsolattartó: Balaton Gergely, +36-30-399-4999, balaton.best@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől - péntekig: 07:00 - 16:00.
Szombat, vasárnap és nemzeti ünnepnapokon zárva.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az esetleges szerződéses jogviták rendezésére, amennyiben az előzetes egyeztető tárgyalások eredménytelenek maradnak, felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Csongrád Megyei Bíróság, illetve a Szeged Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

6. Az ajánlat beadása:

Az ajánlat beadásának határideje:	2025. május 20. 10.00 óra
A pályázatok beadásának helye:	Szegedi Vízmű Zrt. 6724 Szeged, Kátay u.21.sz Víz- és csatornahálózati üzem
Ajánlatok bontása:	2025. május 20. 10.05 óra
Helye:	Szegedi Vízmű Zrt. Szeged, Kátay u. 21. A bontás nyilvános!

Az ajánlatokat zárt borítékban, „A víz- és csatornahálózat karbantartási illetve tervszerű beavatkozási munkái során felbontott utak, járdák, térburkolatok helyreállítási munkáinak kivitelezése Szeged és Algyő közigazgatási területén” ÁRAJÁNLAT, csak a Víz- és csatornahálózati üzem bonthatja fel” felirattal ellátva kérjük leadni, postázni úgy, hogy az a beadási határidőpontra megérkezzen. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon érkeztetett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki.

Az ajánlat adáshoz a mellékelt Ajánlati nyomtatványt (I. számú Melléklet Díjszámítás) kell kitölteni, és az ajánlat részeként be kell nyújtani.

A döntésről a beadási határidőt követő 10 napon belül írásban értesíti a Megrendelő a Vállalkozókat.

7. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei:

A Vállalkozó előre nem tarthat igényt.

A Megrendelő a pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlatok mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni, valamint több ajánlattevővel is köthet szerződést.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, és az ajánlati feltételekben rögzített garanciális értékek betartásához szükségesek.

A Vállalkozó által megadott árak számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg.

Az átadott, illetve átvett munkák számláját Megrendelő a teljesítéstől számított 30 naptári napon belül átutalással tartozik kiegyenlíteni.

Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkor érvényes Ptk. szerinti kamatot, mint késedelmi kamatot köteles megfizetni.

Külön kerül leszámításra az ivóvíz-, a csatorna csőtörés, a tervszerű kivitelezési munkák utáni nyomvonal helyreállítás. Ezek a munkák egy számlában nem érvényesíthetők.

8. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:

A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiakra:

- jótállási, szavatossági, garanciális feltételek, időket,
- késedelmes teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők szerint:

A csatolt „Üzleti partner átvilágítási adatlapot” szintén ki kell tölteni és azt az ajánlat beadásával egyidőben cégszerűen aláírt szkennelt, valamint excel formátumban is vissza kell küldeni.

9. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő képviselőjének utasításaihoz minden olyan ügyben – akár említi a szerződés akár nem – amely a munkavégzést érinti vagy arra vonatkozik.

A munkák kivitelezésének körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végre hajtani, és erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.



A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkavégzése során a munkaterület védelméért, a munka és balesetvédelmi előírások betartásáért.

A kivitelezés során a Vállalkozó által előidézett környezeti károkért vagy szennyezésért, balesetekért a Vállalkozót terheli minden felelősség, jogi és pénzügyi következmény.

A Vállalkozó a Megrendelő utasítására a törmelék elszállítását köteles elvégezni.

A Vállalkozó készenléti díjra nem tarthat igényt.

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő munkaterületén csak munkaszerződéssel rendelkező, bejelentett munkavállalókat foglalkoztat, utána a közterheket befizeti.


10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai

Összességében a legelőnyösebb ajánlatokat.

Előző évek tapasztalatainak megfelelően a nagyobb mennyiségben használt tételek fajsúlyosabban kerülnek beszámításra.

A megrendelő azonos feltételekkel több pályázóval is köthet szerződést a rendelkezésre álló keretösszeg együttes mértékéig.

Szeged, 2025. május 05.



VÁLLALKOZÓ
gazdasági igazgató

HOMOLA ANETT
műszaki igazgató

A J Á N L A T I N Y O M T A T V Á N Y

(kitöltve kötelező beadni)

Az ajánlat tárgya: A víz- és csatornahálózat karbantartási illetve tervszerű beavatkozási munkái során felbontott utak, járdák, térburkolatok helyreállítási munkáinak kivitelezése Szeged és Algyő közigazgatási területén

Ajánlatkérő neve: Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlati ár:

I. melléklet díjszabás táblázat szerint

....., 2025.

AJÁNLATI NYOMTATVÁNY

I. számú Melléklet

Díjszámítás

Út- és járdajavítás Szeged és Algyő területén

Sorszám	Megnevezés	cm/m ² /Ft ár (Nettó Ft-ban)
1	Járda 10,0 m² alatt Járda helyreállítása ÖA11 jelű aszfaltból, 1 cm vtg.-ban, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával (1,0 -10,0 m ² között)	
1a	Mint az 1. pont, csak élvágás nélkül	
2	Járda 10,0 m² alatt Járda helyreállítása AC8 jelű sétányaszfaltból, 1 cm vtg.-ban, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával (1,0 -10,0 m ² között)	
2a	Mint az 2. pont, csak élvágás nélkül	
3	Járda 10,0 m² felett Járda helyreállítása csőárokásás esetén 1,0 m széles sávban, 1 cm vtg.-ban, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával ÖA-11 jelű aszfaltból.	
3a	Mint a 3. pont, csak élvágás nélkül	
4	Járda 10,0 m² felett Járda helyreállítása AC8 jelű sétányaszfaltból, 1 cm vtg.-ban, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával.	
4a	Mint a 4. pont, csak élvágás nélkül	
5	Út 10,0 m² alatt Útburkolat helyreállítása 10,0 m ² -nél kisebb foltokban, 1 cm vtg. -ban, 1 rétegű, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával, AC-11 jelű aszfaltból. (1,0 -10,0 m ² között)	
5a	Mint az 5. pont, csak élvágás nélkül	
6	Út 10,0 m² alatt Aszfalt burkolat helyreállítása csőárokásás esetén 1,0 m széles sávban, 2 rétegben, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával, 1 cm JU -20 + AC-11 jelű aszfaltból. (1,0 -10,0 m ² között)	
6a	Mint a 6. pont, csak élvágás nélkül	
7	Út 10,0 m² felett Útburkolat helyreállítása, 1 cm vtg. -ban, 1 rétegű, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával, AC-11 jelű aszfaltból.	
7a	Mint a 7. pont, csak élvágás nélkül	
8	Út 10,0 m² felett Aszfalt burkolat helyreállítása csőárokásás esetén 1,0 m széles sávban, 2 rétegben, élvágással, bontással, a törmelék elszállításával, 1 cm JU -20 + AC-11 jelű aszfaltból.	
8a	Mint a 8. pont, csak élvágás nélkül	
9	Aszfaltszőnyeg készítés teljes sáv szélességben, 1 cm vtg.-ban, AC-8 jelű aszfaltból.	
10	Aszfaltszőnyeg készítés teljes sáv szélességben, 1 cm vtg.-ban, AC-11 jelű aszfaltból.	

11	Fóliás betonburkolat bontása 1 cm vtg.-ban.	
		folyóméter ár (Nettó Ft-ban)
12	Széllevágás géppel.	
Burkolat süllyedés miatt másodlagos helyreállítás Szeged és Algyő területén		
		cm/m²/Ft ár (Nettó Ft-ban)
13	Aszfaltszőnyeg marás, 1 cm vtg.-ban, mart anyag rakodással, lerakó helyre történő szállítással.	
14	Aszfaltburkolat bontás, 1 cm vtg.-ban, gépi erővel, bontott anyag rakodással, lerakó helyre történő szállítással.	
15	Aszfaltszőnyeg marás, 1 cm vtg.-ban, mart anyag rakodással, lerakó helyre történő szállítás nélkül	
		folyóméter ár (Nettó Ft-ban)
16	A fóliás betonburkolat korlátozása és táblázása az aszfaltozás idejére. (A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata szerint) - fm	

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Dátum:

Cégszerű aláírás: